

---

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

---

**DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF**

**(D.Q.E.)**

(montants exprimés en euro(s) )

**Maître d'ouvrage :**

**Communauté de communes ARIZE - LEZE**

**Adresse :**

**Route de Foix  
09130 LE FOSSAT**

**Tel : 05 61 68 55 90**

**Fax : 05 61 60 86 21**

**E-mail : arizeleze-accueil@orange.fr**

**Objet du marché :**

**Travaux de réhabilitation du pont sur le Montbrun à DAUMAZAN SUR ARIZE**

**DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF**

N° de prix	Intitulé	Unité	Qté	PU (HT)	Montant (HT)
<b>100</b>	<b>GENERALITES</b>				
101	Etudes d'exécution	F	1,00		
102	Installation de chantier et divers	F	1,00		
103	Signalisation de chantier	F	1,00		
104	Dossier de récolement	F	1,00		
105	Constat d'huissier	U	2,00		
106	Gestion des déchets	F	1,00		
	<i>Sous Total</i>				
<b>200</b>	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>				
201	Echafaudages et ouvrages provisoire	F	1,00		
202	Passerelle provisoire	F	1,00		
203	Dévégétalisation de l'ouvrage	F	1,00		
204	Gestion des réseaux	F	1,00		
205	Découpe et désolidarisation de l'ouvrage	F	1,00		
206	Dépose du tablier existant	F	1,00		
207	Démolition soignée des têtes des culées	F	1,00		
208	Batardeau	ML	50,00		
209	Démolition des piles	F	1,00		
210	Enlèvement d'un mur effondré dans le cours d'eau	F	1,00		
211	Terrassement à l'arrière des culées	M3	19,00		
	<i>Sous Total</i>				
<b>300</b>	<b>REGENERATIONS DES APPUIS</b>				
301	Béton de propreté C16/20	M3	6,00		
302	Forage et exécution des micropieux	ML	144,00		
303	Rejointoiement des maçonneries des culées	M²	70,00		
304	Injection des maçonneries des culées	L	1 450,00		
305	Coffrage	M2	34,00		
306	Acier HA	KG	880,00		
307	Béton C30/37	M3	8,00		
308	Bossages inférieurs d'appui et de vérinage (béton)	Dm3	121,00		
309	Bossages supérieurs d'appui et de vérinage (plaques métalliques)	KG	542,00		
310	Appareil d'appui	Dm3	10,00		
311	Remblai grave-ciment	M3	19,00		
	<i>Sous Total</i>				

**DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF**

N° de prix	Intitulé	Unité	Qté	PU (HT)	Montant (HT)
<b>400</b>	<b>REALISATION DU NOUVEAU TABLIER EN POUTRELLES ENROBEES</b>				
401	Profilés métalliques	KG	16 134,00		
402	Métallisation	M2	34,00		
403	Pose des profilés	F	1,00		
404	Coffrage tablier	M2	39,00		
405	Acier HA tablier	kg	4 455,00		
406	Béton C35/45 tablier	M3	45,00		
	<i>Sous Total</i>				
<b>500</b>	<b>SUPERSTRUCTURE</b>				
501	Etanchéité par feuilles préfabriquées	M2	66,00		
502	Relevés d'étanchéité	ML	38,00		
503	Bordure P1	ML	56,00		
504	Aménagement des trottoirs et abords	U	4,00		
505	Couche de chaussée en béton bitumineux	T	16,00		
506	Joints de chaussée	ML	8,00		
507	Joints de trottoir	ML	8,00		
508	Garde-corps	ML	35,00		
	<i>Sous Total</i>				

**Total HT :**

**Total TVA à**

**Total TTC:**

Arrêté le présent détail estimatif à la somme de : .....

.....HT,

Soit.....

.....TTC

à ....., le .....

Le Titulaire